


OGRODZENIE NISKIE Z POCHWYTEM - SCHEMAT OGRODZENIA wys.0,85m
SKALA 1:25



OZNACZENIA

- 1 - słupek narożny (początkowy) - Ø50/3mm H=1,3m
- 2 - słupek pośredni - Ø50/3mm H=1,3m
- 3 - siatka ogrodzeniowa 2,5/3,5mm H=0,8m (6x6cm)
- 4 - drut napinający
- 5 - fundament betonowy H~1,0m

Elementy ogrodzenia - siatka i słupki - ocynkowane i powlekane PCV

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany,
ucieczony lub oddany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PROMAD

PROMAD		Investor : Gmina Jodłowa 39-225 JODŁOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA 39-200 DEBICA, ul. Konarskiego 4/16 tel.608-638-560		Temat : Projekt na budowę ogrodzenia, płikochwyty oraz instalowanie urządzeń na boisku piłkarskim w Jodłowej na dz.nr ewid 1569 obr.Jodłowa
Przedmiot rysunku : OGRODZENIE NISKIE Z POCHWYTEM - SCHEMAT OGRODZENIA wys.0,85m		Skala : 1:25
Projektował : mgr inż.arch. Rafał Owczarek upr.proj.nr A-01/02		Data opracowania : kwiecień 2011r.
Projektował : mgr inż. Piotr Madura PDK/0176/PWOK/05		Nr rys : OG-8