


STAROSTA POWIATU DEBICZNEGO
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Debicy
Pozwolenie na wydanie mapy z urzędowym przebiegiem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu: 2011-11-20
zaewidencjonowano pod nr: 100005/100005
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
Data: 26.11.2011
Jadwiga Kubełk
PODINSPIKTOR



LEGENDA:

- 1 ISTNIEJĄCE BOISKO PIŁKARSKIE
- 2 BUDYNEK ZAPLECZA BOISKA PIŁKARSKIEGO WG ODRĘBNEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- 3 ISTNIEJĄCE ŁAWKI STALOWO-DREWNIANE DLA WIDZÓW
- 4 BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY NA SASIEDNIEJ DZIAŁCE
- 5 ISTNIEJĄCY PIŁKOCHWYT O WYSOKOŚCI OK. 5-6M DO WYBURZENIA
- 6 ISTNIEJĄCE OGRÓDZENIE O WYSOKOŚCI OK. 3M DO PRZEBUDOWY
- 7 ISTNIEJĄCE OGRÓDZENIE O WYSOKOŚCI 1,5M DO PRZEBUDOWY
- 8 PROJ. LOKALIZACJA TRYBUNY PRZENOŚNEJ (3 RZĘDOWA - 102 MIEJSCA) (wypożyczenie boiska)
- 9 PROJ. LOKALIZACJA ZADASZEN DLA ZAWODNIKÓW STADIONOWYCH (wypożyczenie boiska)

ODCINKI OGRÓDZENIA:

- a1-a2 - proj. brama dwuskrzydłowa, rozwieralna szer. 4,0m z wypiętniem panelowym
- a2b - projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 1,5m na podmurówce prefabrykowanej w miejscu uszkodzonego istn. ogrodzenia stalowego (~89mb)
- b-c-d - projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 1,5m na podmurówce prefabrykowanej (~22mb)
- d-e - projektowane ogrodzenie wys. 5m pełniące rolę piłkochwyty (30mb)
- e-f-g-h-i - projektowane odcinki ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 1,5m na podmurówce prefabrykowanej (~133mb)
- i-k - projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 1,5m na podmurówce prefabrykowanej w miejscu uszkodzonego istn. ogrodzenia stalowego (~31mb)
- k-l - projektowane ogrodzenie wys. 5m pełniące rolę piłkochwyty (30mb) (nowa lokalizacja)
- l-h - projektowany odcinek ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 1,5m na podmurówce prefabrykowanej w miejscu uszkodzonego istn. ogrodzenia stalowego (~36mb)
- A-B-C - proj. odcinki ogrodzenia stalowego z pochwytem, wys. 0,9m oddzielającego kibiców od boiska (~60mb)

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- granica działek objętych opracowaniem
- istniejące ogrodzenie do likwidacji
- proj. odcinki ogrodzenia stalowego z pochwytem, wys. 0,9m oddzielającego kibiców od boiska (~60mb)
- projektowane odcinki ogrodzenia z siatki powlekanej, wys. 1,5m na podmurówce prefabrykowanej
- projektowane ogrodzenie wys. 5m pełniące rolę piłkochwyty
- przebieg napowietrznej sieci telekomunikacyjnej (istniejący maksymalny zwis normalny na odcinku planowanego ogrodzenia wynosi ok. 3,5m ponad istniejący teren)

PROMAD		Załącznik nr 1 do umowy o prace projektowe	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		Temat: Projekt na budowę ogrodzenia, piłkochwyty	
39-200 DEBICA, ul. Komarskiego 4/16		oraz instalowanie urządzeń na boisku piłkarskim	
tel. 608-638-560		w Jodłowej na dz. nr ewid. 1569 obr. Jodłowa	
Przedmiot rysunku: PLAN SYTUACYJNY TERENU		Data opracowania: kwiecień 2011 r.	
Projektował: mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02		Nr rys.: Z1	
Projektował: mgr inż. Piotr Modura PDK/0176/PWOK/05			