


HUŚTAWKA WAGOWO - OSIOWAskala 1:50



Równoważnia

- W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów ułatwiających montaż.
- Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.

Specyfikacja materiałowa

- Elementy nośne: drewno.
- Drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Mocowanie: elementy wykonane z stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub cynkowane, nierdzewne i w plastikowych osłonach.
- Śruby: połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- Kotwienie: zagłębione w gruncie.

Charakterystyka zestawu:

- Wymiary: 12x 200cm
- Strefa bezpieczeństwa: 312 x 503 cm
- Wysokość całkowita: 30cm
- Wysokość swobodnego upadku: 30 cm
- Przedział wiekowy: 3 - 12

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

**MONTAŻ URZĄDZEŃ NA DZ. NR EWID. 1820, 1821
W MIEJSCOWOŚCI JODŁOWA**

Inwestor:	Gmina Jodłowa; 39-225 Jodłowa 1A		
Lokalizacja:	Gm. Jodłowa, dz. nr ew. 1820, 1821, obr. 0004 Jodłowa		
Przedmiot rysunku:	HUŚTAWKA WAGOWO - OSIOWA		Skala: 1:50
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 69/01	branża KONSTRUKCJA	data: 06.2013
Opracowała Nr uprawnień	mgr inż. Karolina Kozioł		nr proj. 14.5/13
Projektował Nr uprawnień			Nr rys. D4