



ZESTAW ZABAWOWY

skala 1:50




- Zestaw zabawowy
- Zestaw w skład którego wchodzi: wieża z zjeżdżalnią, do której aby się dostać należy pokonać pochyłą ściankę wspinaczkową. Dodatkowo podest trójkątny, balkonik, rura strażacka, gra edukacyjna.
 - W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów ułatwiających montaż.
 - Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.
 - Nie należy sytuować urządzenia ślizgiem skierowanym w kierunku południowym.

- Charakterystyka zestawu:
- Wymiary: 315 x 320 cm
 - Strefa bezpieczeństwa: 715 x 720 cm
 - Wysokość całkowita: 420 cm
 - Wysokość swobodnego upadku: 160 cm
 - Przedział wiekowy: 3 - 13 lat

- Specyfikacja materiałowa
- Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowane proszkowo
 - Ślizgi: stal nierdzewna
 - Ścianki: płyta całkowicie odporna na działanie czynników atmosferycznych
 - Podest, płyta wspinaczkowa: antypoślizgowe, wodoodporne
 - Zasiłki rur: końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
 - Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne,
 - od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.
 - Kotwienie: zagłębione w gruncie

UWAGA:
Sposób zamocowania urządzeń oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESYTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!

<div><div>SOWA <small>PROJEKT</small></div><div>PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div><div>ul. Gawryśia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl</div></div>				
Projekt: MONTAŻ URZĄDZEŃ NA DZ. NR EWID. 1820, 1821 W MIEJSCOWOŚCI JODŁOWA				
Inwestor:		Gmina Jodłowa: 39-225 Jodłowa 1A		
Lokalizacja:		Grn. Jodłowa, dz. nr ew. 1820, 1821, obr. 0004 Jodłowa		
Przedmiot rysunku:		ZESTAW ZABAWOWY		Skala: 1:50
Projektował	mgr inż. Gabriel Sowa	branża KONSTRUKCJA		
Nr uprawnień	upr. proj. K - 69101			
Opracowała	mgr inż. Karolina Kozioł			nr proj. 14.5/13
Nr uprawnień				Nr rys. D2