

HUŚTAWKA POJEDYNCZA

skala 1:50

Huśtawka pojedyncza


- W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów ułatwiających montaż.
- Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.
- Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

Chrkterystyka zestawu:

- Wymiary: 290 x 215 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 750 x 390 cm
- Wysokość całkowita: 210 cm

Specyfikacja materiałowa

- Elementy nośne: drewno sosnowe toczone cylindrycznie.
- Drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Płyta ścianki wykonana z sklejki drewna liściastego (wodoodpornej) pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
- Mocowanie: elementy wykonane z stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub cynkowane, nierdzewne i w plastikowych osłonach.
- Śruby: połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych , końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- Kotwienie: zagłębione w gruncie.



UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

**BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY
SZKOLE PODSTWOWEJ NR 2 IM M. KONOPNICKIEJ
W JODŁOWEJ**

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|
| Inwestor: | Gmina Jodłowa; 39-225 Jodłowa 1A | | |
| Lokalizacja: | Gm. Jodłowa, m. Jodłowa Górna, dz. nr ew. 777, obr. 0004 Jodłowa | | |
| Przedmiot rysunku: | HUŚTAWKA POJEDYNCZA | | Skala: 1:50 |
| Projektował Nr uprawnień | mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 69/01 | branża KONSTRUKCJA | data: 05.2013 |
| Opracowała Nr uprawnień | mgr inż. Karolina Koziół | | nr proj. 14.3/13 |
| Projektował Nr uprawnień | | | Nr rys. D3 |