

ZESTAW ZABAWOWY

skala 1:50

Zestaw zabawowy

- Zestaw w skład którego wchodzi: trzy wieże, dwie zjeżdżalnie, pomost rurowy, stały i wiszący, trap - schodki.
- W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów ułatwiających montaż.
- Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.
- Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

Charakterystyka zestawu:

- Wymiary: 900 x 785 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 1135 x 1250 cm
- Wysokość całkowita: 280 cm
- Wysokość swobodnego upadku: 254 cm


Specyfikacja materiałowa

- Elementy nośne: drewno sosnowe toczone cylindrycznie.
- Drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Bariery ochronne: wykonane z sklejki drewna liściastego (wodoodpornej) pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
- Mocowanie: elementy wykonane z stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub cynkowane, nierdzewne i w plastikowych osłonach.
- Śruby: połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- Kotwienie: zagłębione w gruncie.

UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt: **BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 2 IM M. KONOPNICKIEJ W JODŁOWEJ**

Inwestor:	Gmina Jodłowa; 39-225 Jodłowa 1A			Skala: 1:50
Lokalizacja:	Gm. Jodłowa, m. Jodłowa Górna, dz. nr ew. 777, obr. 0004 Jodłowa			
Przedmiot rysunku:	ZESTAW ZABAWOWY			
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 69/01	branża KONSTRUKCJA		data: 05.2013
Opracowała Nr uprawnień	mgr inż. Karolina Kozioł			nr proj. 14.3/13
Projektował Nr uprawnień				Nr rys. D3