

# ZESTAW ZRĘCZNOŚCIOWY

## skala 1:50

### Zestaw zręcznościowy

- Zestaw w skład którego wchodzi: ściana wspinaczkowa i obręcze gimnastyczne.
- W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów ułatwiających montaż.
- Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.




### Charakterystyka zestawu:

- Wymiary: 300 x 265 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 700 x 500 cm
- Wysokość całkowita: 200 cm
- Wysokość swobodnego upadku: 200 cm
- Przedział wiekowy: 3 - 13

### Specyfikacja materiałowa

- Elementy nośne: drewno sosnowe.
- Drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Mocowanie: elementy wykonane z stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub cynkowane, nierdzewne i w plastikowych osłonach.
- Śruby: połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- Kotwienie: zagłębione w gruncie.

### Strefa bezpieczeństwa:



### UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE  
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

**MONTAŻ URZĄDZEŃ NA DZ. NR EWID. 1820, 1821  
W MIEJSCOWOŚCI JODŁOWA**

Inwestor:	Gmina Jodłowa; 39-225 Jodłowa 1A		
Lokalizacja:	Gm. Jodłowa, dz. nr ew. 1820, 1821, obr. 0004 Jodłowa		
Przedmiot rysunku:	ZESTAW ZRĘCZNOŚCIOWY		Skala: 1:50
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. K - 69/01	branża KONSTRUKCJA	data: 06.2013
Opracowała Nr uprawnień	mgr inż. Karolina Kozioł		nr proj. 14.5/13
Projektował Nr uprawnień			Nr rys. D3