

ZESTAW WSPINACZKOWY

skala 1:50

Zestaw wspinaczkowy

- Zestaw w skład którego wchodzi: ściana wspinaczkowa, drabinka pionowa oraz przepłotnia łańcuchowa.
- W skład kompletu wchodzi komplet fundamentów ułatwiających montaż.
- Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.
- Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.





Charakterystyka zestawu:

- Wymiary: 315 x 120 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 725 x 530 cm
- Wysokość całkowita: 230 cm

Specyfikacja materiałowa

- Elementy nośne: drewno sosnowe toczone cylindrycznie.
- Drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Mocowanie: elementy wykonane z stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub cynkowane, nierdzewne i w plastikowych osłonach.
- Śruby: połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
- Kotwienie: zagłębione w gruncie.



UWAGA:

Sposób zamocowania urządzeń oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

**BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY
SZKOLE PODSTWOWEJ NR 2 IM M. KONOPNICKIEJ
W JODŁOWEJ**

Inwestor: Gmina Jodłowa; 39-225 Jodłowa 1A

Lokalizacja: Gm. Jodłowa, m. Jodłowa Górna, dz. nr ew. 777, obr. 0004 Jodłowa

Przedmiot
rysunku:

ZESTAW WSPINACZKOWY

Skala: **1:50**

Projektował
Nr uprawnień mgr inż. Gabriel Sowa
upr. proj. K - 69/01

branża
KONSTRUKCJA

data: 05.2013

Opracowała
Nr uprawnień mgr inż. Karolina Kozioł

nr proj. 14.3/13

Projektował
Nr uprawnień

Nr rys. D3