



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 3-3

1:25 skala



	warstwy TYP " N5" - NAWIERZCHNIA PARKINGU		warstwy TYP " N1" - CIĄGI PIESZE		warstwy TYP " N4" - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
8 cm	- kostka brukowa	6 cm	kostka brukowa betonowa (bezfazowa)	15 cm	- ziemia pod trawnik
3cm	-podsypka cementowo-piaskowa	3 cm	-podsypka cementowo piaskowa - 1:4		
25 cm	-podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie klinowanego linkiem i materiałem kamiennym	15 cm	-podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, 0/31,5mm	15 cm	
20 cm	-podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	10 cm	-warstwa piasku o współczynniku filtracji k>8 m/d		
15 cm	-warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o wsp. filtracji k>8m/d	34 cm			
71 cm					

NAZWA INWESTYCJI: NAZWA INWESTYCJI: NAZWA INWESTYCJI:	
Tytuł projektu: Zgłoszenie: budowy boiska rekreacyjnego - boiska wielofunkcyjnego z kortem tenisowym o nawierzchni poliuretanowej, budowy placu zabaw zabaw dla dzieci, montażu solarnych punktów oświetleniowych, utwardzenia powierzchni gruntu (ciągi pieszce), budowy ogrodzenia z płkochwytaniami o wys. powyżej 2,2m	
INWESTOR: INWESTOR: INWESTOR:	
Gmina Jodłowa 39-225 Jodłowa 1A	
BRANŻA: BRANŻA: BRANŻA:	
DROGOWA	
NAZWA PRYSIUNKU: DRAWING NAME:	
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 3-3 ścieżka przy miejscach postojowych	
FAZA: FAZA: FAZA:	ZG
DATA: DATA: DATA:	XI 2013
SKALA: SKALA: SKALA:	1:25
NR PRYSIUNKU: DRAWING NO:	NR PROJEKTU: PROJECT NO:
D.02	