


REMONT DROGI GMINNEJ "NA KAMIENIEC" W JODŁOWEJ dz. nr ewid. 385/2, 387/1, 400/4, 400/7, 426/2, 868 w km 0+000 – 1+095

PRZEMKÓJ POPRZECZNY KORPUSU DROGI SKALA 1:50



NAWIERZCHNIA BITUMICZNA – WARSTWA PROFILOWA gr.2cm
+ WARSTWA ŚCIERALNA gr.4cm
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY – MIESZKANKA TŁUCZNIOWA
O GRUBOŚCI WARSTWY 8cm PO ZAGĘSZCZENIU
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY – MIESZKANKA TŁUCZNIOWA
O GRUBOŚCI WARSTWY 10cm PO ZAGĘSZCZENIU
ISTENIĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA MECHANICZNIE
STABILIZOWANA CEMENTEM DO GŁĘBOKOŚCI 12CM

mgr inż. Jan Bugda
Upr. do projektowania, kierowania, nadzorowania oraz
kontrolowania budów o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
Upr. A-64/9-94/83
Upr. UAN-2-8346-106/87 Upr. ANB.V.7342-51/93
38-200 Jasto, ul. Florjańska 235
tel. 13 445 0085, tel.kom. 601856569
e-mail: bugda.jan@wp.pl