

Przedmiar robót

Kosztorys

Data: 2017-12-07

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWEJ W JODŁOWEJ

Obiekt: Sala widowiskowa Jodłowa

Zamawiający: Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa

39-200 Dębica

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTOWA ''PROMAD''

UL. GAWRYSIA 6

39-200 DĘBICA

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty wyburzeniowe ogólnobudowlane wiatrołap			
1.1 KNR 401/354/11 Analogia; Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /PCV	1,75		m
1.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 1,5*3,3 = 4,95 -0,8*2,0 = -1,60 3,35	3,35		m2
1.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1,00		szt
1.4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2 3,5*2,6 = 9,10 9,100	9,100		m2
1.5 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły (5,0*2,8-(3,5*2,6))*0,38 = 1,86 1,86	1,86		m3
1.6 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	10,90		m2
1.7 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	10,90		m2
1.8 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach 2,2*1,3 = 2,86 2,86	2,86		m2
1.9 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 1,05*2,1*0,38 = 0,84 0,840	0,840		m3
1.10 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	2,00		szt
1.11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro /pod nadproże/ 0,38*0,2*2 = 0,15 0,15	0,15		m2
1.12 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, C160·mm	5,40		m
1.13 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciąg i wieńce /B20/ 5,8*0,35*0,2 = 0,41 0,41	0,41		m3
1.14 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; stropy płaskie, podciąg, biegi i spoczniki schodowe 5,4*0,2*2 = 2,16 5,0*0,4 = 2,00 4,16	4,16		m2
1.15 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	4,16		m2
1.16 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej	4,16		m2
1.17 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem	5,00		m
1.18 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	5,00		m
1.19 KNR 401/705/3 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50·cm 0,38*2,8*2 = 2,13 2,13	2,13		m
1.20 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2 1,1*2,1 = 2,31	2,31		

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2,310	2,310		m2
1.21 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm 2,8+2,8+5,0 = 10,60 10,600	10,600		m
1.22 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 5,97*1,42 = 8,48 8,480	8,480		m2
1.23 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (1,42+1,42+1,8+0,8+0,5+ 0,5)*3,3 = 21,25 (0,5*3,5)+5,0*0,3 = 3,25 -1,0*2,0 = -2,00 22,500	22,500		m2
1.24 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników aglomarmur ponad 1,5	1,00		szt
1.25 ORGB 202/1134/1 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	8,48		m2
1.26 ORGB 202/1134/2 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	22,50		m2
1.27 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	8,48		m2
1.28 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa / (0,8+1,42+1,42+1,8+0,5+ 0,5+0,38+0,38+0,31+ 0,31)*1,3 = 10,17 10,170	10,170		m2
1.29 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynków ozdobnych /np trawertyn/kolor beżowy (0,8+1,42+1,42+1,8+0,5+ 0,5+0,38+0,38+0,31+ 0,31)*2,0 = 15,64 15,640	15,640		m2
1.30 ORGB 202/1134/1 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	10,90		m2
1.31 ORGB 202/1131/1 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa	10,90		m2
1.32 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	10,90		m2
1.33 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża (0,8+1,42+1,42+1,8+0,5+ 0,5+0,38+0,38+0,31+0,31) = 7,82 7,820	7,820		m
1.34 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła	7,82		m
1.35 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż wycieraczki gumowej systemowej /2,1x1,2 m/	1,00		kpl
2 Roboty wyburzeniowe ogólnobudowlane hall, sanitariaty			
2.1 KNR 401/354/11 Analogia; Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych /PCV/	5,10		m
2.2 Kalkulacja indywidualna; Demontaż istniejącej boazerii wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki /46 m2/	1,00		kpl
2.3 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	9,00		szt
2.4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 2,0*1,8 = 3,60 3,60	3,60		m2
2.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1,00		szt
2.6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 3,3*(4,5+5,0+4,6) = 46,53 2,6*(4,45+1,12+1,12+1,7) = 21,81 2,2*(0,72+0,72+1,85+1,85+ 1,1) = 13,73 -0,8*2,1*9 = -15,12 66,95	66,95		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,6*(4,6+5,15) = 15,60 15,600	15,600		m2
2.8 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 6,0*10,6 = 63,60 63,60	63,60		m2
2.9 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	63,60		m2
2.10 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 0,9*2,1*0,6 = 1,13 1,13	1,13		m3
2.11 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 1,8*2,0*0,6 = 2,16 2,160	2,160		m3
2.12 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	7,20		m
2.13 KNR 904/111/7 Ścianki działowe, grubości 12,0·cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K2 3,3*(5,3+4,52+4,4+2,45+2,45+2,59) = 71,64 2,4*(2,59+1,05+1,13) = 11,45 -4*0,9*2,1 = -7,56 -4*1,0*2,1 = -8,40 67,130	67,130		m2
2.14 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	12,00		m
2.15 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III 62,13*2 = 124,26 124,260	124,260		m2
2.16 ORGB 202/1134/2 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem (1,4+2,6)*2*2,0 = 16,00 (1,7+2,6)*2*2,0 = 17,20 (1,05+1,24)*2*2,0*2 = 18,32 (1,6+2,45)*2*2,0 = 16,20 (1,13+1,17)*2*2,0*2 = 18,40 (1,4+2,45)*2*2,0 = 15,40 101,520	101,520		m2
2.17 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	101,52		m2
2.18 ORGB 202/1134/2 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem 50,76*1,3 = 65,99 65,990	65,990		m2
2.19 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	65,99		m2
2.20 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoża gipsowych z grunтовaniem, 2-krotne /farba lateksowa /	65,99		m2
2.21 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	20,00		m
2.22 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2 1,8*2,1 = 3,78 3,780	3,780		m2
2.23 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	3,00		m
2.24 KNR 401/321/4 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników aglomarmur ponad 1,5	2,00		szt
2.25 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 6,0*10,6 = 63,60 63,600	63,600		m2
2.26 ORGB 202/1134/1 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	63,60		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.27 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	63,60		m2
2.28 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	84,90		m2
2.29 ORGB 202/1134/2 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	84,90		m2
2.30 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa / <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 1,3*(10,56+5,31+4,5+0,5+ 0,5) = 27,78 5,0*0,3 = 1,50 5,25*0,6 = 3,15 0,3*4*2,4 = 2,88 35,31 </div>	35,31		m2
2.31 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynków ozdobnych /np trawertyn/kolor beżowy <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 2,0*(10,56+5,31+4,5+0,5+ 0,5) = 42,74 5,25*0,7 = 3,68 0,3*4*0*1,7 = 2,04 48,460 </div>	48,460		m2
2.32 ORGB 202/1134/1 (1) Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	62,10		m2
2.33 ORGB 202/1131/1 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa	62,10		m2
2.34 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	62,10		m2
2.35 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 10,56+5,31+4,5+5,25+0,5+ 0,5+0,3+0,3+0,2+0,2 = 27,62 27,62 </div>	27,62		m
2.36 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła	27,62		m
2.37 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w suficie z wentylatorem mechanicznym z wyprowadzeniem nad dach	6,00		kpl
2.38 KNBK 18/133/1 (177) Instalacje przeciwpożarowe, szafki hydrantowe ściennie	1,00		szt
2.39 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, /regulowane z opaskami kompletne/	8,00		szt
2.40 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe /wyposażone w samozamykacz oraz tuleje wentylacyjne kompletne/	6,40		m2
2.41 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe/z tulejami wentylacyjnymi kompletne/	9,90		m2
2.42 KNRW 202/1040/2 Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe	4,10		m2
3 Roboty ogólnobudowlane zaplecze sceny			
3.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	7,00		szt
3.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 14,67*2,3 = 33,74 -6*0,8*2 = -9,60 24,14 </div>	24,14		m2
3.3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 2,76*1,5 = 4,14 4,140 </div>	4,140		m2
3.4 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 27,24+2,53 = 29,77 29,77 </div>	29,77		m2
3.5 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	29,77		m2
3.6 KNR 904/111/7 Ścianki działowe, grubości 12,0·cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K2 (2,9+1,37+1,4+2,85+1,28)* <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> 3,2 = 31,36 -0,9*2,0*2 = -3,60 </div>			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
-0,8*2,0 = -1,60 26,160	26,160		m2
3.7 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	4,50		m
3.8 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III 26,16*2 = 52,32 52,320	52,320		m2
3.9 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem (2,7+2,7+1,28+1,28+1,28+ 1,28)*2,0 = 21,04 -0,9*2,0*3 = -5,40 15,640	15,640		m2
3.10 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	15,64		m2
3.11 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem (2,7+2,7+1,28+1,28+1,28+ 1,28)*1,2 = 12,62 12,620	12,620		m2
3.12 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	12,62		m2
3.13 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne/ farba lateksowa /	12,62		m2
3.14 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	11,50		m
3.15 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	30,04		m2
3.16 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	30,04		m2
3.17 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	30,04		m2
3.18 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 59,35+19,04 = 78,39 78,39	78,39		m2
3.19 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem 78,39+41,2 = 119,59 119,59	119,59		m2
3.20 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa /	119,59		m2
3.21 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste 6,8*0,18 = 1,22 1,220	1,220		m3
3.22 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	29,77		m2
3.23 ORGB 202/1131/1 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa	29,77		m2
3.24 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	29,77		m2
3.25 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża 5,5+2,95+1,4+2,9+2,95+ 1,37+1,37+2,78+2,78+1,2+ 2,9+2,9 = 31,00 31,00	31,00		m
3.26 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła	31,00		m
3.27 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, /regulowane z opaskami kompletne/	3,00		szt
3.28 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe/z tulejami wentylacyjnymi kompletne/	5,20		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.29 KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe	2,30		m2
4 Klatka schodowa techniczna			
4.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły <div style="text-align: right;"> $(1,9+1,22+1,1+1,1)*3,1 = 16,49$ $-3*0,8*2,1 = -5,04$ 11,45 </div>	11,45		m2
4.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	5,00		szt
4.3 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły <div style="text-align: right;"> $1,5*1,0*0,25 = 0,38$ 0,380 </div>	0,380		m3
4.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	8,20		m2
4.5 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	9,44		m2
4.6 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	11,30		m2
4.7 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach	11,30		m2
4.8 KNR 904/111/7 Ścianki działowe, grubości 12,0·cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K2 <div style="text-align: right;"> $(1,34+1,7)*2,3-0,9*2,0 = 5,19$ $(1,22+1,1)*3,1-0,9*2,0 = 5,39$ 10,580 </div>	10,580		m2
4.9 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III	21,16		m2
4.10 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem	21,16		m2
4.11 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	21,16		m2
4.12 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne farba lateksowa /	21,16		m2
4.13 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	2,00		szt
4.14 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro /pod nadproże/	0,10		m2
4.15 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	3,60		m
4.16 KNR 401/202/3 (1) Analogia; Blacha stalowa spawana do ceownika spinająca ceowniki w nadprożach	15,00		kg
4.17 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wieńce /B20/	0,10		m3
4.18 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe	1,40		m2
4.19 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	1,40		m2
4.20 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	1,40		m2
4.21 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	5,00		m
4.22 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	5,00		m
4.23 KNR 401/713/2 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	8,40		m2
4.24 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	80,50		m2
4.25 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	8,40		m2
4.26 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem	80,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.27 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	8,40		m2
4.28 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa /	80,50		m2
4.29 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60·cm	11,03		m2
4.30 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farba lateksowa /	11,03		m2
4.31 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem 11,29+2,91 = 14,20 14,20	14,20		m2
4.32 ORGB 202/1131/1 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa	14,20		m2
4.33 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	14,20		m2
4.34 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża 18,8+2,3+1,4 = 22,50 22,50	22,50		m
4.35 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła	22,50		m
4.36 Kalkulacja indywidualna; Demontaż istniejącej obudowy schodów /deski/	5,68		m2
4.37 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	5,68		m2
4.38 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	5,68		m2
4.39 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm	5,68		m2
4.40 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	19,70		m2
4.41 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	19,70		m2
4.42 KNR 202/1120/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda zwykła	28,60		m
4.43 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach	4,00		m
4.44 KNRW 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 kompletne z ościeżnicą	6,21		m2
4.45 KNRW 202/1040/1 Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe	2,20		m2
5 Pomieszczenie gospodarcze			
5.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,22*2,35 = 14,62 14,62	14,62		m2
5.2 KNR 202/210/2 (1) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, transport betonu taczakami, japonkami 0,2*0,4*6,75 = 0,54 0,540	0,540		m3
5.3 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie	7,00		kg
5.4 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	54,00		kg
5.5 KNR 904/111/7 Ścianki działowe, grubości 12,0·cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K2 6,2*2,7 = 16,74 16,740	16,740		m2
5.6 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III 6,2*3,1*2 = 38,44 38,440	38,440		m2
5.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne /farba lateksowa/ 6,22*3,1 = 19,28 19,280	19,280		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
5.8 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 2,34*3,1*2 = 14,51 6,22*3,1 = 19,28 33,790	33,790		m2
5.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa/	33,79		m2
5.10 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60·cm 6,22*2,35 = 14,62 14,620	14,620		m2
5.11 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farba lateksowa /	14,62		m2
5.12 ORGB 202/1130/2 (1) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa	14,62		m2
5.13 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywiniciem na ściane cokołu 10 cm	15,35		m2
5.14 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1,00		szt
6 Sala widowiskowa - scena			
6.1 KNR 401/339/7 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	15,00		m
6.2 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3·m	1,03		m3
6.3 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie	12,00		kg
6.4 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	65,00		kg
6.5 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	4,00		szt
6.6 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro /pod nadproże/	0,25		m2
6.7 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,/2 C 220/L=6,3/	12,60		m
6.8 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,/ 2 C 260/ L=8,5/	17,00		m
6.9 KNR 401/202/3 (1) Analogia; Blacha stalowa spawana do ceownika spinająca ceowniki w nadprożach	35,00		kg
6.10 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	30,00		m
6.11 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciąg i wieńce /B20/	0,30		m3
6.12 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; stropy płaskie, podciąg, biegi i spoczniki schodowe	24,00		m2
6.13 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	24,00		m2
6.14 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej	24,00		m2
6.15 KNR 401/422/1 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy z deskowaniem	15,00		m
6.16 KNR 401/422/5 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	15,00		m
6.17 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły (1,45+2,09+1,45+1,83)*3,0 = 20,46 20,46	20,46		m2
6.18 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 0,6*3,8*2*0,25 = 1,14 5,7*2,5*0,25 = 3,56 4,70	4,70		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6.19 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	1,00		szt
6.20 Kalkulacja indywidualna; Demontaż schodów i spocznika wejście na scenę wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	1,00		kpl
6.21 Kalkulacja indywidualna; Demontaż istniejącej boazerii wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki /98 m2/	1,00		kpl
6.22 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami 0,3*2*0,25 = 0,15 0,5*0,8*0,25 = 0,10 0,250	0,250		m3
6.23 KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2 0,75*3,8*2 = 5,70 0,75*2,5*2 = 3,75 0,3*2,0*2 = 1,20 10,650	10,650		m2
6.24 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,0*3,43 = 20,58 20,580	20,580		m2
6.25 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	2,10		m
6.26 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	1,00		szt
6.27 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	4,80		m
6.28 KNR 202/216/1 (1) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, transport betonu taczkami, japonkami 1,33*2,09 = 2,78 2,780	2,780		m2
6.29 KNRW 202/1016/7 Analogia; Właz pod scenę wykończony parkietem	1,00		szt
6.30 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	30,00		kg
6.31 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż drabinki wys. 2,4 m	1,00		kpl
6.32 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm /wykucie gniazd pod stopy /	0,20		m3
6.33 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe	0,15		m3
6.34 KNR 205/101/4 Analogia Hale typu lekkiego, ramy	0,12		t
6.35 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	6,50		m
6.36 KNR 202/216/1 (1) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, transport betonu taczkami, japonkami 6,4*1,3 = 8,32 8,320	8,320		m2
6.37 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie	25,00		kg
6.38 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	75,00		kg
6.39 KNR 202/1111/1 Posadzki z deszczulek na lepiku asfaltowym 6,4*1,6 = 10,24 1,5*2,5 = 3,75 3,45*0,5 = 1,73 0,4*0,4*4 = 0,64 16,360	16,360		m2
6.40 KNR 401/816/1 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki nowe	16,36		m2
6.41 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym 8,84*10,6 = 93,70 8,84*5,73 = 50,65 -16,36 = -16,36 127,990	127,990		m2
6.42 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów 16,36+127,99 = 144,35 144,350	144,350		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6.43 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły	11,70		m
6.44 KNR 202/210/2 (1) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami 0,12*0,25*11,7 = 0,35 0,350	0,350		m3
6.45 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie	10,00		kg
6.46 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	36,00		kg
6.47 KNR 401/330/6 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1/2 cegły 3,2*0,9*3 = 8,64 8,640	8,640		m2
6.48 Kalkulacja indywidualna; Zabudowa frontu sceny stalowo drewniana otwierana /wym.-6,4x0,9 m/	5,76		m2
6.49 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż schodów na scenę konsrtukcja stalowa rury kwadratowe, płyta OSB, wykończenie parkiet /4 stopnie 2,2 m2 - dwa wejścia =4,4 m2	2,00		kpl
6.50 Kalkulacja indywidualna; uzupełnienie otworów po lampach sufitowych boazeria	6,00		szt
6.51 KNR 202/2004/5 Analogia; Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01/zabudowa boków sufitów / 1,3*12,0*2 = 31,20 0,4*8 = 3,20 34,400	34,400		m2
6.52 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farba lateksowa /	34,40		m2
6.53 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	3,00		szt
6.54 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynków akustycznych celulozowych grubości 20 mm na suficie struktura dywanu kolor ciemnobrązowy 6,2*3,0*4+6,2*0,6*4+6,2*3,4+8,84*4,24 = 147,84 147,840	147,840		m2
6.55 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	3,00		m
6.56 KNR 202/2004/5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 2,5*3,0 = 7,50 7,500	7,500		m2
6.57 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	7,50		m2
6.58 KNR 202/2004/5 Analogia; Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01/elementy ozdobne na ścianach sali widowiskowej /	49,80		m2
6.59 KNR 401/713/1 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (8,84+4,24+4,24)*4,8+ (1,0*7,5)+(0,5*4,8*2) = 95,44 (0,5*6,0*2)+(11,8*6,0*2)+(2,5*6,0) = 162,60 (3,56*3,1) = 11,04 269,080	269,080		m2
6.60 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	269,08		m2
6.61 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa / 8,84*4,8+4,24*4,8*2+1,0*7,5+0,7*4,8*2 = 97,36 11,8*4,0*2+2,5*4,0 = 104,40 3,45*3,1*2+6,22*0,6+6,22*3,1 = 44,40 246,160	246,160		m2
6.62 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie tynków ozdobnych /np trawertyn/kolor beżowy 11,8*2,0*2+8,84*2,4+0,7*6,0*2+7,44*1,0 = 84,26 84,260	84,260		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6.63 Kalkulacja indywidualna; Wykonanie schodów stalowo-drewnianych 14x17,2x30 stopnica drewniana dębowa z obustronną barierką	14,00		stopnie
6.64 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż barierka ze stali nierdzewnej mocowana wspornikowo od boku ściany	4,50		m
6.65 KNR 205/101/4 Hale typu lekkiego, ramy/konstrukcja podestu/	0,26		t
6.66 KNR 21/4004/6 (4) Analogia Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt wiórowych/schody /	21,20		m2
6.67 KNR 202/1114/3 (1) Analogia; Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny rulonowej dywanopodobnej	27,00		m2
6.68 KNR 202/1114/9 Analogia Listwy PCW dla wykładzin stopni schodowych /listwa aluminium /	24,00		m

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	7,777
2.	Cieśle grupa II	r-g	64,7669
3.	Cieśle grupa IV	r-g	7,57
4.	Malarze grupa II	r-g	95,685
5.	Monter płyt gipsowych II	r-g	109,4046
6.	Monter płyt gipsowych III	r-g	158,0746
7.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	4,0016
8.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	1,1932
9.	Murarze grupa II	r-g	109,0185
10.	Murarze grupa III	r-g	2,607
11.	Operatorzy grupa II	r-g	0,08
12.	Posadzkarz-płytka II	r-g	416,9419
13.	Posadzkarz-płytka III	r-g	120,3686
14.	Robocizna	r-g	135,0832
15.	Robotnicy	r-g	68,565
16.	Robotnicy grupa I	r-g	1 047,2451
17.	Robotnicy grupa II	r-g	31,7734
18.	Spawacze grupa II	r-g	0,6042
19.	Tynkarze grupa II	r-g	188,5296
20.	Tynkarze grupa III	r-g	188,0144
21.	Zbrojarze grupa II	r-g	20,36
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia) :			2 777,6638

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,228
2.	Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm	m3	0,004
3.	Balustrady i pochwyt stalowe	kg	16
4.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	5,0915
5.	Blacha stalowa	kg	50,3
6.	Blacha stalowa St0S grubości 4.75-40·mm	kg	2,736
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	1 682,6
8.	Cegła kratówka K-2, 25x12x14·cm	szt	3 099,677
9.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,1593
10.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	762,184
11.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,1508
12.	Ceownik stalowy 220 mm	kg	370,44
13.	Ceownik stalowy 260 mm	kg	644,3
14.	Deski iglaste obrzynane	m3	0,0004
15.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm	m3	0,1394
16.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm	m3	0,0698
17.	Deszczułki posadzkowe lite	m2	17,0144
18.	Drabiny stalowe z rur stalowych spawane	kg	0,266
19.	Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	m3	0,1977
20.	Drewno opałowe	kg	0,06
21.	Drut stalowy okrągły miękki	kg	9,404
22.	Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm	kg	2,956
23.	Drzwi Al wewnętrzne przylukowe 1-skrzydłowe oszklone	m2	4,5
24.	Drzwi Al wewnętrzne przylukowe 2-skrzydłowe oszklone	m2	4,1
25.	Drzwi stalowe pełne z ościeżnicą	m2	6,21
26.	Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco	kg	185,808
27.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm	szt	9,5
28.	Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	231,2846
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,2479
30.	Farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60%	dm3	0,0722
31.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,1818
32.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm	m2	3,127
33.	Gips budowlany szpachlowy	kg	1 346,1986
34.	Gips budowlany zwykły	kg	157,155
35.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10,0507
36.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	2,12

Ip.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
37.	Gwoździe budowlane sufitowe	kg	5,912
38.	Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0,9816
39.	Klej kauczukowy	kg	10,8
40.	Klej kostny extra	kg	0,3003
41.	Klej winylowy	kg	13,815
42.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	40,13
43.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	437,7095
44.	Konstrukcja stalowa ceownik 160	kg	101,52
45.	Konstrukcja stalowa 40x40	t	0,2678
46.	Kratka wentylacyjna	szt	4
47.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm	szt	0,6696
48.	Krawędziaki iglaste	m3	0,0004
49.	Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	193,6704
50.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	48,735
51.	Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	kg	52,8192
52.	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	10,26
53.	Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	50,5225
54.	Lepik asfaltowy posadzkowy	kg	27,812
55.	Listwy aluminiowe maskujące	m	19,019
56.	Listwy aluminiowe narożnikowe	m	25,2
57.	Listwy przyściennie z drewna liściastego	m	18,9776
58.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	38,988
59.	Łączniki wzdlużne PL 60/110	szt	9,747
60.	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	0,035
61.	Masa uszczelniająca silikonowa	kg	1,17
62.	Nadproża prefabrykowane	m	24,174
63.	Narożniki ochronne typu 0.40·kg	szt	0,6696
64.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	4,6127
65.	Ościeżnica drewniana regulowana z opaskami /kompletna/	szt	11
66.	Papier ścierny	m2	0,4968
67.	Parapet aglomarmur	szt	3
68.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	4,235
69.	Pianka poliuretanowa	kg	3,052
70.	Piasek do zapraw	m3	7,27
71.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm	m2	122,7045
72.	Płyta wiórowa płaskoprasowana grubości 22 mm	M3	0,5088
73.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm	m2	264,757
74.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm	m2	12,1655
75.	Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi·6·mm St0S	kg	54,108
76.	Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-12·mm	kg	265,2
77.	Rura kwadratowa 100x100x5 mm	kg	0,1236
78.	Siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej grubości 2·mm 20x62mm	m2	32,516
79.	Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone z tulejami wentylacyjnymi	m2	15,1
80.	Skrzydło płytowe 40·mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone z samozamykaczem oraz tuleje wentylacyjne	m2	6,4
81.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	117,9088
82.	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	1 045,1172
83.	Szafka hydrantowa z blachy stalowej naścienna	szt	1
84.	Szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane	m3	0,066
85.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	180,15
86.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący	dm3	227,6727
87.	Śruby kotwiące	szt	5
88.	Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami	kg	0,076
89.	Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm	m	207,6088
90.	Taśma spoinowa	m	29,4975
91.	Tlen techniczny sprężony	m3	0,684
92.	Trzpień stalowe do montażu konstrukcji	kg	0,038
93.	Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	5,1966
94.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0119
95.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1 060,646
96.	Wieszak W 60/100	szt	38,988
97.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	4,0029
98.	Właz pod scene wykończony parkietem	szt	1
99.	Woda	m3	6,4145
100.	Wykładzina dywanowa	m2	29,43
101.	Wykładzina podłogowa PVC rulonowa	m2	16,7315
102.	Zamek antywłamaniowy	szt	1
103.	Zaprawa budowlana zwykła	m3	2,4122
104.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0765
105.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	4,8654
106.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,4959
107.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	1 361,3189
108.	Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4)	m3	0,6377

Zestawienie sprzętu

Ip.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6,6262
2.	Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	0,152
3.	Miksokret 28 kW	m-g	5,8485
4.	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10·t	m-g	0,152
5.	Samochód furgon	m-g	0,082

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
6.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,76
7.	Środek transportowy (1)	m-g	16,8762
8.	Wyciąg	m-g	46,4206
9.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5.t	m-g	27,7484
10.	Żuraw samochodowy 12-16.t (1)	m-g	0,442
11.	Żuraw samochodowy 5-6.t (1)	m-g	0,052
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) :			105,1599

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Roboty wyburzeniowe ogólnobudowlane wiatrołap	
2	Roboty wyburzeniowe ogólnobudowlane hall, sanitariaty	
3	Roboty ogólnobudowlane zaplecze sceny	
4	Klatka schodowa techniczna	
5	Pomieszczenie gospodarcze	
6	Sala widowiskowa - scena	