


Przekrój poprzeczny w km 0+140
skala 1:50



A

Projektowana konstrukcja pobocza	
10cm	kruszywo łamane stabil, mechanicznie 0-31,5mm
-	mat. niewysadzinowy o różnoziarnistości $U > 10\%$

	Projektowany ściek przykrawędziowy
20cm	ściek betonowy przykrawędziowy trójkątny
5cm	podsyпка cementowo piaskowa 1:3
15cm	ława betonowa z oporem z bet. C12/15

C

	Projektowane umocnienie dna rowu
8cm	prefabrykat żelbetowy wg. KPED 01.13
5cm	w-wa podsypki cementowo-piaskowa 1:3
10cm	ława z kruszywa pospółka 0/63mm

D

	Projektowane umocnienie skarpy
8cm	prefabrykat żelbetowy wg. KPED 01.25
5cm	w-wa podsypki cementowo-piaskowa 1:3
10cm	ława z betonu C 8/12



**PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH**
ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Temat: *Przebudowa drogi gminnej nr 106527 R „Gilowa - Wisowa” wraz z przebudową przepustu na potoku Jodłówka w ciągu drogi*

Inwestor:	Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa
-----------	-------------------------------

Lokalizacja:	Jodłowa, dz. nr ewid. 6111/1, 6153/1, 6113/5, 6112/1, 6116/4, 6118/4, , 6119/2, 6116/2, 6115/2, 6121/2, 6122/1, 6150/2, 6149/2, 6123/4, 6148/2, 6147/2, 6135/6, 6123/2, 6136/3, 6135/3, 207/4, 206/4, 208/4, 216/1
--------------	--

Przedmiot rysunku:	Przekrój poprzeczny
--------------------	---------------------

Skala:	1:50
--------	------

Projektował	mgr inż. Gabriel Sowa
Nr uprawnień	upr. proj. K - 69/01

branża
DROGOWA

	data: 06.2016r.
--	-----------------

Opracował	mgr inż. Marek Drechny
-----------	------------------------

branża
DROGOWA

nr proj. 15/16
Rys. 2.4