



# Przepust pod zjazdem indywidualnym


skala 1:100



Przekrój A-A



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NA PRZEPUSZCIE	
10cm	nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego
20cm	podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego
—	zasyпка z mieszanki kruszywa naturalnego
40cm	rura $\varnothing 40$ PP część przelotowa przepustu
15cm	ława z mieszanki kruszywa łamanego

		PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl	
Temat:		<b><i>Przebudowa drogi gminnej nr 106527 R „Gilowa - Wisowa” wraz z przebudową przepustu na potoku Jodłówka w ciągu drogi</i></b>	
Inwestor:	Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa		
Lokalizacja:	Jodłowa, dz. nr ewid. 6111/1, 6153/1, 6113/5, 6112/1, 6116/4, 6118/4, , 6119/2, 6116/2, 6115/2, 6121/2, 6122/1, 6150/2, 6149/2, 6123/4, 6148/2, 6147/2, 6135/6, 6123/2, 6136/3, 6135/3, 207/4, 206/4, 208/4, 216/1		
Przedmiot rysunku:	Przepust pod zjazdem indywidualnym na rowie otwartym		Skala: <b>1:100</b>
Projektował	mgr inż. Gabriel Sowa	branża	data: 06.2016r.
Nr uprawnień	upr. proj. K - 69/01	DROGOWA	
Opracował	mgr inż. Marek Drechny	branża	nr proj. 15/16
		DROGOWA	
			Rys.